

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
ولاية القيروان
بلدية منزل المهيري

استشارة ع14-دد / 2020

تعتزم بلدية منزل المهيري القيام بتهيئة المسلخ البلدي حسب ما هو مبين بكراس الشروط فعلى المقاولين المرخص لهم (جميع الأصناف) والراغبين في المشاركة الاتصال بمقر بلدية منزل المهيري - شارع الجمهورية - لسحب ملف الاستشارة أثناء التوقيت الإداري ، أو من موقع المرصد الوطني للصفقات .

تودع العروض مباشرة بمكتب الضبط أو ترسل عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع باسم رئيسة بلدية منزل المهيري على العنوان التالي : شارع الجمهورية منزل المهيري 3114 .

حدد آخر اجل لقبول العروض يوم 2020/12/24 على الساعة العاشرة صباحا (س 10) (ويعتمد في ذلك تاريخ ختم مكتب الضبط) وتفتح العروض في نفس اليوم على الساعة العاشرة و النصف (س10 و 30 دق) في جلسة علنية بمقر البلدية حددت مدة صلاحية العرض ب:90 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر اجل لقبول العروض .

DEVIS ESTIMATIF

Projet: Aménagement de La battoire de la commune de Menzel Mhiri

Propriétaire: Commune Menzel Mhiri

Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	Prix U.	Prix T.T.C.
1	Démolition de toute nature de cloison				
	Démolition de toute nature de cloison (35 cm, 25 cm etc.) yc Béton armé, enduit et le transport des déchets à la décharge publique. Le mètre carré:	m ²	47		
2	Dépose de menuiserie				
	Dépose de tous types de menuiserie en aluminium ou en bois soit porte ou fenetre avec soin yc toutes sujetions. L'Unité:	U	6		
3	Décapage de Carrelage				
	Décapage de carrelage avec soin y compris plinthes vernisées y compris le transport des déchets à la décharge publique et toutes sujétions. Le mètre carré:	m ²	60		
4	Décapage de Faïence				
	Décapage de faïence avec soin y compris support d'enduit y compris le transport des déchets à la décharge publique et toutes sujétions. Le mètre carré:	m ²	50		
5	Décapage d'enduit touché par l'humidité				
	Décapage d'enduit touché par l'humidité avec soin y compris le transport des déchets à la décharge publique et toutes sujétions. Le mètre carré:	m ²	30		
S/ TOTAL I					
II	TRAVAUX DE FINITION				
1	Cloison de 25cm				
	Mur de 0,25 d'épaisseur finie en brique de 12 T posées sur chant, hourdées au mortier de ciment CPI dosé à 350kg/m3. Le mètre carré:	m ²	35		
2	Cloison de 10cm				
	Mur de 0,10 d'épaisseur finie en brique plateriel posées sur chant, hourdées au mortier de ciment CPI dosé à 350kg/m3. Le mètre carré:	m ²	35		
3	Enduits				
	Fourniture et pose d'enduit d'épaisseur 2,5mm sur mur et plafonds en 3 couches. Le mètre carré:	m ²	200		
4	Marbre Thala royal de 3 cm				
	Fourniture et pose de marbre Thala Royal de 3cm d'épaisseur pour marches, seuils et estrade. Le mètre carré:	m ²	6		

5	Carreaux de faïence coloré				
	F & P de faïence coloré de premier choix, couleur et motif choix de choix de l'architecte. Le mètre carré:	m ²	80		
6	Grés dans la masse				
	Carreaux en grés dans la masse 40*40, motif et couleur choisis par l'Architecte y compris Le mètre carré:	m ²	60		
7	Traitement des fissures sur murs				
	Enduits de réparation gobétis grillagé de 18 mm d'épaisseur sur surfaces planes ou courbes exécutées en trois couches y compris: 1/ mise en place d'acier diam.6 en forme des epingles 2/ mise en place d'un couche d'accrochage en ciment dosé de500 kg / m3 3/ mise en place de grillage de 40cm de largeur. 4/ mise en place d'enduit en ciment de 350 kg/m3 y compris toute fourniture et pose, tiré à la règle et frottassé, arretes vives ou arrondis de ciment, le raccordement avec les parois verticales sera fait obligatoirement à angle droit et exécuté avec soin, et toutes sujétions. Le metre linéaire:	ml	20		
8	Menuiserie métallique et Ferronnerie				
	Fer forgé divers de toute type de profilé et de toute section pour chassiss, grilles de défense de porte et fenêtre, selon détail. Le mètre carré:	m ²	10		
9	Menuiserie pour porte pleine 0,41				
	F & P de menuiserie pour porte pleine en bati de 0,41 en bois rouge. Le mètre carré:	m ²	10,5		
10	Menuiserie en aluminium pour fenêtres				
	F & P de menuiserie en aluminium couleur au choix y compris caisson avec volet roulant y compris toutes sujétions. Le mètre carré:	m ²	5		
11	Plinthe vernissée				
	Plinthe vernissée à exécuter au mortier dosé à 400 kg de ciment y compris fourniture et pose, chutes coupes nettoyage et toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE:	ml	20		
12	Appuis de fenetre				
	Appuis de fenetre en béton armé de 10cm d'epaisseur. En façade, l'appuis se terminera par un bandeau suivant plans, avec larmier, avec saillie, au nu du mur compris coffrage, échafaudage, fourniture et mise en œuvre et toutes sujétions. LE METRE CARRE:	m ²	2		
13	Peinture vinylique sur mur extérieur				
	Peinture en trois couches, yc une couche de rexisme obligatoire (Teinte au choix de l'architecte) yc toutes sujétions Le mètre carré:	m ²	160		
14	Peinture laquée vinylique sur mur et plafonds				
	Peinture laquée sur mur intérieur et plafonds des locaux humides; y compris toutes fournitures, main d'œuvre et toutes sujétions. Le mètre carré:	m ²	200		

15	Peinture laquée vinylique sur menuiserie				
	Peinture laquée sur menuiserie comprenant le brulage des nœuds y compris toutes fournitures, main d'œuvre et toutes sujétions. Le mètre carré:	m ²	30		
S/ TOTAL II					
II	EQUIPEMENT SANITAIRE ET INSTALLATION ELECTRIQUE				
1	Equipement de sanitaire				
	Exécution de d'evier, y compris vasque la fourniture de robinoterie installation eau potable et reseau d'évacuation des eaux usées regard 40*40 + PVC 160 Liée au caniveau sous chape et toutes sujétions. L'ensemble:	ens	1		
2	Canniveau a grille en inox de long 6 ml				
	Exécution de caniveau en inox de Dim: 600*40*20 (cm). Y compris toutes fourniture et pose selon détail fournis, y compris béton armée la couverture en grille en inox y compris PVC 200 allons vers la fausse septique et toutes sujétions. L'ensemble:	ens	1		
3	Fausse septique 4,00*3,00*3,00				
	Ce prix rémunère et comprend *Les fouilles en terrain de toute nature, et quelies que ce soit la profondeur de la fouille *La fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaire, mortiers béton dosé à 350 kg/m3 en ciment HRS armatures, coffrage etc... *L'exécution selon le détail de béton armé fournis par l'ingénieur *L'execution d'enduit intérieur au mortier lisse ou frotassé conformément au plan de détail *La fourniture et gestion du matériel d'échantillonnage et d'essai de béton *La fourniture, le transport et la pose de l'ensemble des cadres et tampons en fonte agréée par L'ONAS y compris fourniture et pose et toute sujétions L'ensemble:	ens	1		
3	installation électrique				
	Exécution de l'ensemble des installations électriques telque prise de courants, les points lumineux et la lustrerie yc toutes sujétions. L'ensemble:	ens	1		
S/ TOTAL II					
TOTAL GENERAL TTC					
ARRONDIS					

arrêtez le devis à la somme de

Dressé par
SERVICE TECHNIQUE

Lue et accepté

approuvé par